## COMUNE DI SAN GIOVANNI IN

Oggetto dell'intervento

ASP "SENECA" - SERVIZI ASSISTENZIALI UBICATI IN VIA MATTEOTTI 2 - ANGOLO VIA ROMA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, (BO)

Descrizione dell'intervento

Opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla realizzazione di alloggio da destinare al servizio "Gruppo appartamento" per persone disabili adulte.

Spazio riservato a note dell'Ente appaltante.

Timbro e firma del progettista



## Proprietà:

ASP SENECA, Via Matteotti n. 191, 40014 Crevalcore (BO)



Il gruppo di progettazione:

- Ing. Roberto Fenzi, Capogruppo, Via San Donato 69, Minerbio (BO) (Impianti meccanici, CSE), capogruppo
- Arch. Luca Guerra, via Zaccherini Alvisi 3, 40138 Bologna (Bo) (Progettazione generale e opere edili)
- Ing. Pira Salvatore, via Fossolo n 11, 40139
   Bologna, (Impianti elettrici)
- Ing. Giovanni Cavallo, Via Valleverde n. 35/2, Rastignano di Pianoro, 40067 Pianoro, Bologna (Opere Strutturali)

Titolo elaborato

## COMPUTO METRICO OPERE EDILI E STRUTTURALI

FASE DI	PROGETTAZIO	INE.	PROGET	TO ESE	CUTIVO	
File:			Data: 16/07/2018	Scala:	Elaborato n°	17.OE
N° rev.	Data rev.	Oggetto de	ella revisione	Redatto	Controllato	Visto

Rif.   n°											mporto	
OE.01.01   Installazione di cantiere, comprendente: recinzione esterna, convogilatori per lo scarico dei materiali di risulta, ragano di sollevamento a motore o a carrucola, segnalazione notturna e cartelionistica idonea per l'area di cantiere, esitorio di cantiere e cassetta di medicazione per tutta la durata dei lavori.    Cantiere	Rif.	n°	descrizione	•	lunghezza	larghezza		q.tà	um	prezzo		% Mdo
Convogliatori per lo scarico dei materiali di risulta, argano di sollevamento a motore o a carrucola, segnalazione notturna e carsellonistica idonea per l'area di cantiere, estintore di cantiere e cassetta di medicazione per trutta la durata dei lavori.    Cantiere			01. OPERE PROVVISIONALI									
Totale		OE.01.01	convogliatori per lo scarico dei materiali di risulta, argano di sollevamento a motore o a carrucola, segnalazione notturna e cartellonistica idonea per l'area di cantiere, estintore di cantiere e									
B01.12.093   OE.02.01   Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale taglio a sezione degli elementi.			cantiere	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
B01.12.093   OE.02.01   Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale taglio a sezione degli elementi.												
B01.12.093   OE.02.01   Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mg, calcolato sulla superficie, inclusa il eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Valutazione al mq			Totale					1,00	a corpo	vedi oneri	di sicurezza	
inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.  Valutazione al mq  porta accesso vani 04 05  porte accesso vani 04 05  porte accesso vani 06 07  2,00 1,00 0,90 2,10 3,78  porte accesso vani 06 07  2,00 1,00 0,90 2,10 3,78  porte accesso vani 06 07  2,00 1,00 0,97 2,31 2,24  porta accesso vano 10  1,00 1,00 0,66 1,93 1,27  porta accesso vano 17  1,00 1,00 0,66 1,93 1,27  porta accesso vano 17  1,00 1,00 0,66 2,00 1,30  porta accesso vano 18  1,00 1,00 0,65 2,00 1,30  porta accesso vano 19  1,00 1,00 0,65 2,00 1,30  porta accesso vano 19  1,00 1,00 0,65 2,00 1,30  Dell'all'all'all'all'all'all'all'all'all'												
Porte accesso vani 04 05	B01.12.093	OE.02.01	inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, sm tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.									
Porte accesso vani 06 07			porta accesso vano 03	1,00			2,31					
Dorta vano 08			porte accesso vani 04 05	2,00	1,00	0,90	2,10					
porta accesso vano 10			·									
Description   Description			•				2,31					
Porta accesso vano 18			porta accesso vano 10	1,00	1,00	0,66	1,93	1,27				
Dotta accesso vano 19												
Totale    Totale			· ·	-		· '						
B01.12.091 OE.02.02 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Valutazione al mq di infisso rimosso misurato al vano finestra.    finestre vano 03 camera grande   3,00   1,00   0,90   0,90   2,43			porta accesso vano 19	1,00	1,00	0,65	2,00	1,30				
sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Valutazione al mq di infisso rimosso misurato al vano finestra.  finestre vano 03 camera grande  finestre vano 05 bagno  finestre vano 05 bagno  finestre vano 07 bagno  finestre vano 07 bagno  finestra quadrata bagno piano soppalco  finestra circolare diam 75 cm posta tra vano 02 e vano 03  finestra circolare diam 90 cm piano soppalco			Totale					17,32	mq		€0,00	
finestre vano 05 bagno	B01.12.091	OE.02.02	sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasse a sezione degli elementi.  Valutazione al mq di infisso rimosso misurato al vano finestra.									
finestre vano 07 bagno												
finestra quadrata bagno piano soppalco 1,00 1,00 0,45 0,45 0,20 finestra circolare diam 75 cm posta tra vano 02 e vano 03 finestra circolare diam 90 cm piano soppalco 0,64												
finestra circolare diam 75 cm posta tra vano 02 e vano 03 finestra circolare diam 90 cm piano soppalco 0,44 0,64												
finestra circolare diam 90 cm piano soppalco 0,64				1,00	1,00	0,45	0,45					
Totale			finestra circolare diam 90 cm piano soppalco					0,64				
			Totale					5,26	mq		€0,00	

B01.12.095	OE.02.03	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte											
		vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed											
		eventuale taglio a sezione degli elementi.											
		Valutazione al mq di infisso rimosso misurato al vano finestra.											
		vetrata verso cortile con ct	10,29	1,00	1,00	1,00	10,29						
		finestra cucina in copertura	5,09	1,00	1,00	1,00	5,09						
		miosita odoma in opportura	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00						
		Totale					15,38	mq	€0.00				
		Totalo					10,00	mq	20,00				
B01.02.003.a	OE.02.04	Demolizione di muratura in mattoni, anche voltata, di spes											
		eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento	del mate	riale di re	ecupero da								
		riutilizzare nella demolizione.											
		Valutazione al mc											
		per nuove porte finestre 90 x 200 h circa + l'alloggiamento per la	2,00	0,90	0,30	1,30	0.70						
		soglia in cemento spessore 6 cm da posare a malta.	_,	-,	-,	,,,,,	3,13						
		per la posa di nuovo bancale finestra camera	1,00	1,00	0,30	0,10	0,03						
			·										
		Totale					0,73	mc	€0,00				
B01.08.064	OE.02.05	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso co											
		pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione											
		l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, compreso l'e	eventuale	calo in b	oasso ed il								
		trasporto a discarica.											
		parete trasversale tra vani 01 e 12	5,55	1,00	1,00	1,00	5,55						
		parete divisoria tra vano 11 e vano 10	2,54	1,00	1,00	1,00	2,54						
		porzione di setto colore verde tra vano 12 e vano 14	1,71	1,00	1,00	1,00	1,71						
		porzione di parete divisoria tra vano 12 e vano 15 a ridosso del		1,00	1,00	1,00							
		pilastro	4,05				4,05						
		Totala					10.05		60.00				
		Totale					13,85	mq	€0,00				
AP	OE.02.06	Demolizione completa di bagno e antibagno comprendente:											
,	02.02.00	- rimozione di sanitari e relative reti di alimentazione e scarico, col	mnreso re	elativo sott	ofondo								
		- rimozione completa di impianto di riscaldamento e produzione ad			oronao								
		- rimozione completa di impianto di illuminazione e impianti elett			nali e reti di								
		distribuzione	noi, comp	ACGI (CITIII	ian e ren ai								
		- demolizione di pavimenti con relativi massetti											
		- demolizione di rivestimenti ceramici di qualsiasi natura per tutta											
		- demolizione contropareti in laterizio a sostegno di sanitari		.00.00									
		- adeguamento della posizione dei vani porta sul disimpegno al	di progetto										
		compresa demolizione e ricostruzione della parete in laterizio	a. p. ogotto										
		Compreso trasporto a discarica del materiale di risulta ed eventua	ali. escluse										
		le opere già conteggiate altrove.											
		Valutazione a corpo.											
		·	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
		Vani 04 e 05, 06 e 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						

		Totale					1.00	a corpo	€0,00	
		Totale					1,00	и согро	0,00	
AP	OE.02.07	Demolizione completa di bagno, cucina e disimpegno con	nnrendente:							
/ "	02.02.07	- rimozione di sanitari e relative reti di alimentazione e scarico	•							
		- rimozione completa di impianto di riscaldamento e produzion		la						
		- rimozione completa di impianto di illuminazione e impianti ele			li e reti di					
		distribuzione	,							
		- demolizione di pavimenti con relativi massetti								
		- demolizione di rivestimenti ceramici di qualsiasi natura per tu	ıtta la loro es	tensione						
		- demolizione contropareti in laterizio a sostegno di sanitari								
		Compreso trasporto a discarica del materiale di risulta ed ever	ntuali opere p	provvisiona	ali, escluse					
		le demolizioni dei divisori in laterizio computati altrove.								
		Valutazione a corpo								
		bagno con antibagno a fianco cucina e cucina	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		Totale					1,00	a corpo	€0,00	
A D	05.00.00	Daniel Primary and the Pitanian and Change and the Control of the								
AP	OE.02.08	Demolizione completa di bagno e antibagno comprendente								
		- rimozione di sanitari e relative reti di alimentazione e scarico		la.						
		- rimozione completa di impianto di riscaldamento e produzion - rimozione completa di impianto di illuminazione e impianti e	nali a rati di							
		distribuzione	nan e ren ur							
		- demolizione di pavimenti con relativi massetti								
		- demolizione di pavimenti con relativi massetti - demolizione di rivestimenti ceramici di qualsiasi natura per tu	ıtta la loro es	tensione						
		- demolizione contropareti in laterizio a sostegno di sanitari	illa la 1010 C3	terisione						
		Compreso trasporto a discarica del materiale di risulta ed eve	entuali opere	provvision	nali escluse					
		le demolizioni dei divisori in laterizio computati altrove.	oritaan oporo	provviolor	ian, coolacc					
		Valutazione a corpo								
		·								
		Per bagno e antibagno soppalco	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
							4.00		50.00	
		Totale					1,00	a corpo	€0,00	
B01.08.064	OE.02.09	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso	con monta	anti vertica	ali. guide a					
		pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazio								
		l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eve								
		a discarica.			•					
		vano 09 cucina	1,00	9,71	1,00	2,33	22,62			
_		a detrarre vano passaggio	-1,00	0,68	1,00	2,20	-1,50			
		a detrarre passavivande	-1,00	1,25	1,00	0,50	-0,63			
		Totale					20,50	mq	€0,00	
					1					

B01.02.004.b	OE.02.10	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat	l una testa,							
		eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento	•							
		del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni for	ati.							
		Valutazione al mq								
		parete divisoria tra locale 04 antibagno e locale 05 bagno	1,00	2,28	1,00	2,50	5,70			
		parete divisoria tra locale 06 antibagno e locale 07 bagno	1,00	2,15	1,00	2,60	5,59			
		parete divisoria tra vani 18 antibagno e 19 bagno	1,00	1,95	1,00	2,52	4,91			
		i s	,	,	,	,	,			
		Totale					16,20	mq	€0,00	
							,		,	
B01.06.035	OE.02.11	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento	al luogo di	deposito	provvisorio,					
		in attesa del trasporto allo scarico, incollato sul fondo di cemer								
		taglio o fresatura finalizzata alla conservazione di pavir								
		condizioni.								
		Valutazione al mq								
		Pavimento camera 03	17,36	1,00	1,00	1,00	17,36			
		Per soglia impiantistica tra vani 01 e 02	0,35	1,00	1,00	1,00	0,35			
		Per attraversamento impianti in 01 verso 09 cucina	1,18	1,00	1,00	1,00	1,18			
		Antibagno 11	2,25	1,00	1,00	1,00	2,25			
		Per bagno addetto	3,76	1,00	1,00	1,00	3,76			
			,		,	,	,			
		Totale					24,90	mq	€0,00	
								•		
B01.06.042	OE.02.12	Demolizione di sottofondo per pavimenti ed impianti in malta	a cementizia							
		Valutazione al mc								
		Q.tà come voce precedente	24,90	1,00	1,00	0,10	2,49			
		Q.ta come voce precedente	24,90	1,00	1,00	0,10	2,49			
		Totale					2,49	mc	€0,00	
		Totale					2,49	IIIC	0,00	
AP	OE.02.13	Rimozione di lattoneria posta in sommità ai muri pe	erimetrali d	ella cope	rtura piana					
		finalizzata al successivo rimontaggio al termine della posa in op-	oera dell'isol	amento te	rmico.					
		Compreso:								
		- accantonamento in cantiere								
		- la cura necessaria alla rimozione per il successivo riutilizzo								
		- la rimozione di chiodi e tasselli o altri elementi presenti p	oer il fissag	gio per co	onsentire la					
		successiva posa in opera.								
		Valutazione al ml.								
		Lattoneria rimossa da riposizionare al primo piano	1,00	4,86	1,00	1,00	4,86			
			1,00	8,84	1,00	1,00	8,84			
			1,00	5,72	1,00	1,00	5,72			
			1,00	3,14	1,00	1,00	3,14			
			1,00	8,75	1,00	1,00	8,75			
			1,00	5,73	1,00	1,00	5,73			
			1,00	0,94	1,00	1,00	0,94			
		Lattoneria rimossa da riposizionare al 2º piano	1,00	4,27	1,00	1,00	4,27			

			1.00	0.70	1.00	1.00	0.76			1 1
			1,00	0,76 0,96	1,00	1,00	0,76 0,96			
			1,00	3,54	1,00 1,00	1,00 1,00	3,54			
			1,00	10,02	1,00	1,00	10,02			
			1,00	5,65	1,00	1,00	5,65			
			1,00	14,56	1,00	1,00	14,56			
			1,00	14,50	1,00	1,00	14,50			
		Totale					77,74	ml	€0,00	1
		Totale					77,74	1111	20,00	,
AP	OE.02.14	Rimozione di lattoneria posta in sommità ai muri perin soppalco, da non riutilizzare successivamente.Compreso s Valutazione al ml.								
		Per sommità parapetti terrazzo piano soppalco	2,00	4,10	1,00	1,00	8,20			
		a protezione di muro isolato	3,00	1,90	1,00	1,00	5,70			
			-,	,	,	,	-, -			
		Totale					13,90	ml	€0,00	)
B01.05.024	OE.02.15	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di mull'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura Valutazione al mq di superficie intonacata rimossa.		fino a 3 cm	, compreso					
		Per ripristino muro camera bagnato su ambo i lati	2,00	3,00	1,00	3,10	18,60			
		Per ripristino soffitto camera bagnato	1,00	4,00	1,00	1,00	4,00			
		Per bordo solaio sotto finestra cucina	1,00	2,10	1,00	0,50	1,05			
		Per ripristino pilastro in muratura lato via Matteotti	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00			
		Totale					26,65	mq	€0,00	)
B01.11.080	OE.02.16	Preparazione di superfici per successiva sverniciatura solo titolo esemplificativo): - rimozione di cartellonistica fissata a muro - smontaggio di paraspigoli per il successivo riutilizzo - sostegni per estintori - chiusura di fori a muro o cartongesso di passaggio impiar - meccanismi per apertura a distanza - staffe di sostegno per boiler o altri elementi a muro - qualsiasi altro elemento anche non menzionato ch successiva  Escluso i soli terminali elettrici computati a parte. Valutazione al mq di superficie trattata superfice complessiva soffitti	nti rimossi	·			324,00			
		pareti verticali								
		103 camera	1,00	4,54	1,00	3,10	14,07			
			1,00	4,31	1,00	3,10	13,36			

102 disimpegno	1,00	2,69	1,00	3,10	8,34		
parete piastrellata	-2,00	4,50	1,00	3,10	-27,90		
apertura arcuata	-1,00	2,32	1,00	2,30	-5,34		
porte	-2,00	0,90	1,00	2,10	-3,78		
porte	-2,00	0,90	1,00	2,36	-4,25		
	-1,00	4,01	1,00	3,10	-12,43		
parte con intonaco rimosso	-1,00	4,01	1,00	3,10	-12,43		
400	4.00	40.40	4.00	0.40	50.40		
108 camera	1,00	16,16	1,00	3,10	50,10		
a detrarre	4.00	0.00	4.00	0.00	0.40		
porta ingresso	-1,00	0,90	1,00	2,36	-2,12		
finestra	-1,00	1,00	0,85	1,47	-1,25		
controparete	-1,00	3,36	1,00	3,10	-10,42		
404 - 121-	4.00	44.00	4.00	0.40	100.10		
101 atrio	1,00	41,33	1,00	3,10	128,12		
a detrarre	4.00	4.44	4.00	0.00	10.10		
parete vetrata su cortile interno	-1,00	4,44	1,00	2,36	-10,48		
pareti in vetrocemento su cortile ingresso	-2,00	2,67	1,00	2,36	-12,60		
parete lato camere da rivestire in cartongesso	-1,00	6,76	1,00	3,10	-20,96		
112 vano a disposizione	1,00	18,76	1,00	2,80	52,53		
a detrarre	-1,00	1,15	1,00	2,35	-2,70		
	-1,00	0,76	1,15	2,35	-2,05		
113 vano scala (interno)	1,00	6,27	1,00	2,40	15,05		
colonna vano scala	1,00	1,04	1,00	4,00	4,14		
116 sala polivalente	1,00	24,51	1,00	3,10	75,98		
a detrarre	-2,00	2,65	1,00	2,36	-12,51		
	-1,00	8,61	1,00	2,36	-20,32		
114 sala polivalente							
colonne diam 33 (tutte anche quelle esterne a questa)	4,00	1,04	1,00	2,40	9,95		
	3,00	1,04	1,00	3,10	9,64		
colonne diam 22	7,00	0,69	1,00	2,34	11,32		
parete curva lato ovest	1,00	10,44	1,00	3,10	32,36		
a detrarre vetrocemento	-2,00	2,67	1,00	2,36	-12,60		
a detrarre porta ingresso	-1,00	1,65	1,00	2,00	-3,30		
parete vetrata su cortile ingresso	-1,00	4,52	1,00	2,36	-10,67		
vetrata su giardino	-1,00	15,34	1,00	2,33	-35,74		
pareti	1,00	2,33	1,00	2,34	5,45		
	1,00	2,87	1,00	2,34	6,72		
scala (escluso interno)	1,00	6,72	1,00	2,34	15,72		
parete a nord	1,00	1,46	1,00	3,10	4,53		
parete verde	1,00	4,70	1,00	2,34	11,00		
	, -		,		·		
115 vano a disposizione	1,00	22,18	1,00	3,10	68,76		
colonne diam 33 (tutte anche quelle esterne a questa)	1,00	1,04	1,00	2,40	2,49		
a detrarre vetrate	-2,00	0,87	1,00	3,10	-5,39		
a detrarre varco d'ingresso	-1,00	1,82	1,00	3,10	-5,64		
a dollario taroo a mgroood	1,00	1,52	.,00	3,10	5,51	+	
201 soppalco							
parapetti	1,00	6,12	1,00	0,90	5,51		
sommità parapetti	1,00	6,12	0,20	1,00	1,22		
μοσπιπια ραιαρετιι	1,00	0,14	0,20	1,00	1,44		

		C	4.00	0.04	4.00	0.40	7.00		T	
		pareti	1,00	3,01	1,00	2,42	7,28			
			1,00	3,76	1,00	2,42	9,10			
			1,00	3,54	1,00	2,42	8,57			
		a detrarre porta	-1,00	1,00	0,70	2,00	-1,40			
		a detrarre finestra	-1,00	0,64	1,00	1,00	-0,64			
		parte alta della sala	1,00	9,51	1,00	2,71	25,77			
			1,00	5,12	1,00	2,71	13,88			
			1,00	9,55	1,00	2,71	25,88			
						2.42				
		201 disimpegno	1,00	6,08	1,00	2,42	14,71			
		a detrarre	-1,00	0,70	1,00	2,00	-1,40			
			-1,00	0,65	1,00	2,00	-1,30			
			-1,00	0,80	1,00	1,88	-1,50			
		Totale					746,85	mq	€0,00	
			L							
AD.17	OE.02.17	Rimozione di ringhiera posta in testa a parete in cartongesso al	piano so	opalco.						
		Valutazione al mq								
		Ringhiere al piano soppalco	1,00	4,31	1,00	0,20	0,86			
			1,00	3,37	1,00	0,20	0,67			
		Totale					1,54	mq	€0,00	
		03. OPERE MURARIE ED AFFINI								
B02.01.002a	OE.03.01	Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero gi								
		murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di f	finestre, p	orte, cann	e fumarie e					
		fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e	sguinci,	nel caso	di riduzioni					
		dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti; comprese le	forniture	ed i magi	isteri per la					
		formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni	60 cm in	altezza pe	er due corsi					
		di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la supe	erficie sup	eriore del	contorno, il					
		tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne pulite								
		ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e								
		lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere p								
		ghiere di archi, volte ecc.: con mattoni pieni o semipieni a mac			,,					
		Valutazione al mc								
	+	Finestra esterna 90 x 90 posta sulla parete esterna del vano	1,00	0.90	0.30	0.90	0,24			
		camera.	1,00	0,90	0,30	0,90	0,24			
	+	Finestra interna, diam 75 cm posta tra atrio e vano camera	1.00	0,44	0,30	1.00	0,13			
	+	Parete a sostegno di nuova finestra cucina posta al piano	1,00 1,00	1,90	0,30	1,00 1,10	0,13			
			1,00	1,90	0,15	1,10	0,31			
		soppalco								
		Totalo					0.69	mo	€0.00	
		Totale					0,69	mc	€0,00	

AV.04.01	OE.03.02	Esecuzione di sottofondo grezzo alleggerito per impianti (cm. 8,00 in conglomerato cementizio dosato opportunamente co leggeri, ed additivi per la conduzione termica tirato su testimoni continuità di superfici perfettamente piane e tirate a fratta pavimentazioni in legno o a colla. Compreso l'eventuale onere pe degli eventuali colli di raccordo. Con cemento cellulare espe Misura delle superfici effettivamente eseguite	aggreganti soluzione di la posa di							
		Bagni e antibagni 18-21	20,78	1,00	1,00	1,00	20,78			
		Cucina 11	5,90	1,00	1,00	1,00	5,90			
		Bagno disabili 9	3,72	1,00	1,00	1,00	3,72			
		Bagno operatore 8	3,70	1,00	1,00	1,00	3,70			
		Bagno soppalco	4,85	1,00	1,00	1,00	4,85			
		- Sugar of Supplies	1,00	.,00	.,00	.,00	.,00			
		Totale					38,95	mq	€0,00	
		Totalo					00,00	q	20,00	
A08.01.001.a	OE.03.03	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo st rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo ru poste e guide, con malta di calce spenta e sabbia composta da mc di sabbia	istico, appli							
		Bagno soppalco	1,00	8,90	1,00	2,40	21,36			
		Bagno 104-105	2,00	1,60	1,00	2,40	7,68			
			1,00	2,28	1,00	2,40	5,47			
			2,00	0,07	1,00	2,40	0,34			
		Bagno 108-109	2,00	1,60	1,00	2,40	7,68			
			1,00	2,13	1,00	2,40	5,11			
			2,00	0,07	1,00	2,40	0,34			
		Totale					47,98	mq	€0,00	
A08.02.004.b	OE.03.04	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un si regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo me pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce	sovrastant etallico alla	e strato di pezza, pe	i colla della er interni su					
		per innalzamento divisori	1,00	1,14	1,00	1,00	1,14			
		per zoccolo vetrata cucina	2,00	1,85	1,00	0,25	0,93			
		per riprese di tramezze bagni a soffitto o parete	1,00	5,00	1,00	0,10	0,50			
		per vano porta accesso alla attuale camera	1,00	5,83	0,30	0,10	0,17			
		per chiusura di vano con finestra circolare interna	2,00	0,88	1,00	1,00	1,77			
		per tramezzo bagno soppalco	1,00	3,15	0,10	1,00	0,32			
		nuovo parapetto in muratura	2,00	1,90	1,00	1,10	4,18			
		Per borso solaio sotto finestra cucina	1,00	2,10	1,00	0,50	1,05			
		Totale					10,05	mq	€0,00	

A05.05.021a)	OE.03.05	Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghez maschio-femmina di cui alla norma UNI EN 771, a qualsiasi altez per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda nec perfetta regola d'arte: <b>spessore 8 cm.</b> Valutazione al mq	i							
		Pareti divisorie da innalzare h 230 a soffitto (h 310)	1,00	1,42	1,00	0,80	1,14			
		Totale					1,14	mq	€0,00	
A04.01.003a)	OE.03.06	Massetto per pavimenti pronto ad alta resistenza, adatto per la	nosa di I	navimenti d	on adesivo					
7.04.01.00004)	02.33.30	(piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parque spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 5 cm Valutazione al mq	et e pias							
		per rifacimento sottofondo rimosso in bagno e antibagno vani 04 -05	18,75	1,00	1,00	1,00	18,75			
		per rifacimento sottofondo rimosso in cucina, nuovo bagno disabili e bagno operatore		1,00	1,00	1,00	13,50			
		per rifacimento sottofondo rimosso in antibagno e bagno soppalco	4,85	1,00	1,00	1,00	4,85			
		per nuova pavimentazione cucina	5,87	1,00	1,00	1,00	5,87			
		per soglia impiantistica	0,35	1,00	1,00	1,00	0,35			
		per nuova pavimentazione bagno disabili e bagno operatore	7,40	1,00	1,00	1,00	7,40			
		per nuova pavimentazione camera	17,36	1,00	1,00	1,00	17,36			
		per attraversamento impianti verso cucina	1,18	1,00	1,00	1,00	1,18			
		Totale					69,26	mq	€0,00	
AP	OE.03.07	Posa in opera di controtelaio metallico per serramenti in allumi Valutazione al ml in opera	inio.							
		finestre bagni	2,00	0,70		1,10	7,20			
		porte finestre camera	2,00	0,90		2,00	11,60			
		finestra camera	1,00	0,85		1,47	4,64			
		finestra bagno soppalco	1,00	0,45		0,45	1,80			
		porta finestra piano soppalco	1,00	0,80		1,88	5,36			
		vetrata verso cortile interno	1,00	4,44		2,36	13,60			
		vetrata cucina	1,00	6,61	1,00	1,00	6,61			
		Totale					50,81	ml	€0,00	

A08.06.033	OE.03.08	Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato idraulica, silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a 5.000 Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventual trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm. Valutazione al mq	tico 3.000 -							
		Per tratto di muro camera grande	2,00	2,94	1,00	3,10	18,23			
		Per ripristino soffitto camera bagnato	1,00	3,00	3,00	1,00	9,00			
		Pilastro a fianco via Matteotti	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00			
		Totale					30,23	mq	€0,00	
A04.01.001b)	OE.03.09	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfanche con pendenze:  con perlite espansa  Valutazione al mc	ianchi, ed	cc., battuto	o spianato					
		per rifacimento sottofondo rimosso in bagno e antibagno vani 04 -05		1,00	1,00	0,08	1,50			
		per rifacimento sottofondo rimosso in cucina, nuovo bagno disabili e bagno operatore	13,50	1,00	1,00	0,08	1,08			
		per rifacimento sottofondo rimosso in antibagno e bagno soppalco	4,85	1,00	1,00	0,08	0,39			
		per nuova pavimentazione cucina	5,87	1,00	1,00	0,08	0,47			
		per soglia impiantistica	0,35	1,00	1,00	0,08	0,03			
		per nuova pavimentazione bagno disabili e bagno operatore	7,40	1,00	1,00	0,08	0,59			
		per nuova pavimentazione camera	17,36	1,00	1,00	0,08	1,39			
		per attraversamento impianti verso cucina	1,18	1,00	1,00	0,08	0,09			
		Totale					5,54	mc	€0,00	
		04. OPERE IN CARTONGESSO O SIMILARI								
		Specifiche generali: tutte le pareti di nuova costruzione dovranno sia dal piano di posa verticale inferiore che da quello superiore (muri e pilastri) con acusticamente isolata dalle strutture perimetr polietilene espanso a cellule chiuse da sottoporre alla preven compresa nel prezzo praticato per la fornitura e posa in opera de comprese nel prezzo praticato per il singolo tipo di parete and qualora posate in locali umidi (bagni e cucine), 2) l'impermeab posare lungo i giunti delle pareti; 3) la rasatura delle superfici al tipo cartongesso; 4) Striscia perimetrale isolante in nastro mono posta a pavimento ed a soffitto, tra questi e le guide di fissaggio.	oltre che rali con n ntiva app ella paret che: 1) le ilizzante	e dalle par astro mon- rovazione e. Sono da e lastre id in gomma dare una fi	reti verticali padesivo in della DI e a intendersi rorepellenti liquida da nitura liscia					

Parete tipo Knauf W 112, potere fonoisolante 54 dB, spessore complessivo 125 mm, con:	
pareti camere - disimpegno	
pareti camere - disimpegno	
parete bagno 118 - camera operatore 119	
parete bagno 118 - disimpegno 120	
parete bagno 118 - disimpegno 116	
parete camera operatore 119 - disimpegno 116	
parete bagno 117 - disimpegno 116	
parete bagno 117 - disimpegno 120	
parete sala 122 - vano 123	
parete 120-114	
Parete 119-121	
Totale  OE.04.02 Realizzazione di parete divisorie in cartongesso, potere fonoisolante 54 dB tipo Knauf W 112, spessore complessivo 100 mm con: - struttura metallica interna - doppia lastra per lato spessore 12,5 mm/cad. tipo GKB - isolata con lana di roccia sp. 40 mm, densità 70 kg/mc. Valutazione al mq in opera con detrazione delle apertura > 3 mq.  Parete tra vani 108 - 109 1,00 2,40 1,00 2,50 6,00 Parete tra vani 104 - 106 1,00 2,50 1,00 2,50 6,25	
AP OE.04.02 Realizzazione di parete divisorie in cartongesso, potere fonoisolante 54 dB tipo Knauf W  112, spessore complessivo 100 mm con: - struttura metallica interna - doppia lastra per lato spessore 12,5 mm/cad. tipo GKB - isolata con lana di roccia sp. 40 mm, densità 70 kg/mc. Valutazione al mq in opera con detrazione delle apertura > 3 mq.  Parete tra vani 108 - 109 1,00 2,40 1,00 2,50 6,00 Parete tra vani 104 - 106 1,00 2,50 6,25	
AP OE.04.02 Realizzazione di parete divisorie in cartongesso, potere fonoisolante 54 dB tipo Knauf W  112, spessore complessivo 100 mm con: - struttura metallica interna - doppia lastra per lato spessore 12,5 mm/cad. tipo GKB - isolata con lana di roccia sp. 40 mm, densità 70 kg/mc. Valutazione al mq in opera con detrazione delle apertura > 3 mq.  Parete tra vani 108 - 109 1,00 2,40 1,00 2,50 6,00 Parete tra vani 104 - 106 1,00 2,50 6,25	
112, spessore complessivo <b>100 mm</b> con: - struttura metallica interna - doppia lastra per lato spessore 12,5 mm/cad. tipo GKB - isolata con lana di roccia sp. 40 mm, densità 70 kg/mc. Valutazione al mq in opera con detrazione delle apertura > 3 mq.  Parete tra vani 108 - 109 1,00 2,40 1,00 2,50 6,00 Parete tra vani 104 - 106 1,00 2,50 6,25	
112, spessore complessivo <b>100 mm</b> con: - struttura metallica interna - doppia lastra per lato spessore 12,5 mm/cad. tipo GKB - isolata con lana di roccia sp. 40 mm, densità 70 kg/mc. Valutazione al mq in opera con detrazione delle apertura > 3 mq.  Parete tra vani 108 - 109 1,00 2,40 1,00 2,50 6,00 Parete tra vani 104 - 106 1,00 2,50 6,25	
112, spessore complessivo <b>100 mm</b> con: - struttura metallica interna - doppia lastra per lato spessore 12,5 mm/cad. tipo GKB - isolata con lana di roccia sp. 40 mm, densità 70 kg/mc. Valutazione al mq in opera con detrazione delle apertura > 3 mq.  Parete tra vani 108 - 109 1,00 2,40 1,00 2,50 6,00 Parete tra vani 104 - 106 1,00 2,50 6,25	
Parete tra vani 104 - 106 1,00 2,50 1,00 2,50 6,25	
Parete tra vani 104 - 106 1,00 2,50 1,00 2,50 6,25	
Parete tra vani 106 - 107   1,00   1,72   1,00   3,10   5,33	
Parete tra vani 106 -107 - 110 1,00 4,36 1,00 3,10 13,52	
Parete tra vani 110 - 111 1,00 1,63 1,00 3,10 5,05	
Parete tra vani 111 - 112 1,00 1,41 1,00 3,10 4,37	
Parete tra vani 107-110-114 1,00 2,35 1,00 2,80 6,58	
Spalla cucinetta	
Totale 48,89 mq €0,00	

AP	OE.04.03	Realizzazione di parete divisorie in cartongesso, po	ntere foncisolante	56 dR tin	n Knauf W	,				
[, 1	OL.04.03	112 spessore complessive 150 mm, con:	ACIE IUIIUISUIAIILE	, Jo ub up	o maui W					
		- orditura singola C 100/50								
		- doppia lastra per lato spessore 12,5 mm/cad tipo GKB								
		- isolata con lana di roccia sp. 40+40 mm, densità 40 kg/	'mc							
		Valutazione al mq in opera con detrazione delle apertura								
		i i	·							
		parete camera 01-02	1,00	3,03	1,00	3,10	9,39			
		parete disimpegno 120 - sala polivalente 121	1,00	1,56	1,00	2,33	3,63			
		Table					40.00		60.00	
		Totale					13,03	mq	€0,00	
AP	OE.04.04	Realizzazione di parete in cartongesso fonoiso	lante, tipo Knau	uf W 111	spessore	)				
		complessivo 60 mm, con:								
		- orditura singola C per fissaggio lastre								
		- singola lastra spessore 12,5 mm/cad tipo GKB								
		- isolata con lana di roccia sp. 35 mm, densità 40 kg/mc								
		Compreso l'onere del raccordo al telaio dell'infisso con	apposito profilo n	netallico da	a definire in	ון				
		cantiere								
		Valutazione a corpo.								
		parete119-122. Q.tà indicativa in mq	1,00	0,35	1,00	2,40	0,84			
		Totale					1,00	a corpo	€0,00	
AP	OE.04.05	Realizzazione di controparete in cartongesso termois	colante spessore	complessiv	/∩ 100 mm					
/ 11	02.04.00	con:	olanie, spessore	Complessiv	0 100 111111	,				
		- orditura singola C per fissaggio lastre								
		- doppia lastra spessore 12,5 mm/cad tipo Knauf GKB								
		- isolata con lana di roccia sp. 60 mm, densità 40 kg/mc								
		Valutazione al mq in opera con detrazione delle apertura								
		· ·	·	0.05	4.00	0.00	05.40			
		Camere 101 e 102	1,00	8,25	1,00	3,09	25,49			
		Camera 113	1,00	3,64	1,00	3,09	11,25			
-		Totala					26.74		60.00	
		Totale					36,74	mq	€0,00	
AP	OE.04.06	Posa in opera di sistemi per installazione su pareti in	cartongessi di rad	diatori, san	itari					
		sospesi, lavandini, e via dicendo per tutte le attrezzature		,						
		Valutazione a singolo elemento.								
		per radiatori	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
		per wc sospesi da disabili	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00			
		per wc sospesi da disabili	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00			
		per we sospesi da disabili per we sospeso normale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		per bidet sospeso normale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
<b>H</b>		per lavabo disabili fissato a parete	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00			

		per lavabo normale fissato a parete	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		per scarico lavello cucina	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00			
		To commo favorio odomia		.,00	1,00	.,00	_,00			
		Totale					18,00	cad	€0,00	
							•		·	
AP	OE.04.07	Realizzazione di <b>riquadri per alloggiamento di scatole per in cartongesso</b> a lastra semplice o doppia, nelle dimensioni e pos								
		Valutazione a nº di scatole posate, su pareti in cartongesso, din	nensioni me	edie 13x9c	m.					
		n° di scatole	85,00	1,00	1,00	1,00	85,00			
		Totale					85,00	n°	€0,00	
		Totale					05,00	11	€0,00	
AP	OE.04.08	Modifica di parete esistente, spessore complessivo 20 c camera operatore, 394x233 h per:	<b>m</b> , posta	tra sala p	olivalente e					
		- inserimento di isolamento acustico in lana di roccia sp. 60 mm	. densità 40	) ka/mc						
		- inserimento di impianti idrico, di scarico ed elettrico per attrezz								
		Compreso:								
		sostituzione di parete esterna in cartongesso.								
		Modifica di parete	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		The same of the sa	.,00	.,00	.,00	.,00	.,00			
		Totale					1,00	a corpo	€0,00	
A D	OF 04 00	And the state of t	l' 00 000 l							
AP	OE.04.09	Modifica di vano porta per accesso cucina dimensioni attual da muratura ad una testa e contropareti sui due lati per								
		dimensioni 75 x 210.	ollenere u	n vano ui	passaggio					
		Comprese nel prezzo:								
		il taglio delle lastre di cartongesso								
		la posa di lastre in cartongesso a delimitazione del vano								
		ancoraggio del telaio della nuova porta alla struttura muraria int	erna.							
		Esclusioni: eventuali opere murarie			1	4.00				
		Vano porta accesso cucina	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
-		Totale					1,00	a corpo	€0,00	
		1 Otale					1,00	a corpo	€0,00	
AP	OE.04.10	Realizzazione di controparete in cartongesso spessore	comples	sivo 100	mm, per					
		alloggiamento impianti o sostegni per sanitari o similari (questi e								
		- orditura singola C per fissaggio lastre								
		- doppia lastra spessore 12,5 mm/cad tipo Knauf GKB								
		Valutazione al mq in opera con detrazione delle apertura > 3 mg		2.05	1.00	1.00	44.00			
		bagni 104-108	4,00	2,95	1,00	1,00	11,80 2,38			
		antibagno 105-109	2,00	1,70	1,00	0,70	∠,38			

		bagni 104-108	2,00	1,27	1,00	1,50	3,81			
		Totale					17,99	mq	€0,00	
AP	OE.04.11	Realizzazione di controparete in cartongesso fonoisolante	, spessore	complessi	vo <b>75 mm</b> ,					
		con:								
		- orditura singola C per fissaggio lastre - doppia lastra spessore 12,5 mm/cad tipo Knauf GKB								
		- isolata con lana di roccia sp. mm 40, densità 40 kg/mc								
		Valutazione al mg in opera con detrazione delle apertura > 3 mg	<b>a</b> .							
		····	·			2.12	10.50			
		parete 114-102	1,00	4,05	1,00	3,10	12,56			
		parete 114-110	1,00	0,66	1,00	3,10	2,05			
		Totale					14,60	mq	€0,00	
		Totale					14,00	mq	20,00	
AP	OE.04.12	Realizzazione di controparete in cartongesso spessore ugu	ale a quell	o preesist	ente (circa					
		<b>5 cm)</b> , con:	•	-	,					
		- orditura singola C per fissaggio lastre								
		- doppia lastra spessore 12,5 mm/cad tipo Knauf GKB								
		Valutazione al mq in opera con detrazione delle apertura > 3 mo								
		pareti cucina	1,00	9,71	1,00	2,40	23,30			
		Lato ovest camera 101	1,00	4,58	1,00	3,10	14,20			
		Tatala					27.50		60.00	
		Totale					37,50	mq	€0,00	
AD	OF 04.42	Facility of the Control of the Contr		ta d'acata						
AP	OE.04.13	Fornitura e posa di <b>telaio in legno di abete</b> dim 50x50 mm pe	r inserimen	to ai porte	su pareti in					
		cartongesso. Valutazione al ml telaio in opera								
		70x210	2,00	0,82	1,00	2,10	3,44			
		75x210	1,00	0,87	1,00	2,10	1,83			
		80x210	8,00	0,92	1,00	2,10	15,46			
		90x210	2,00	1,02	1,00	2,10	4,28			
		Totale					25,01	ml	€0,00	
		05. IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTI								
A.10.02.12a	OE.05.01a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo,					T			
		di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pa								
		di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato co	n:Valutazio	ne al mq	misurata in					
		piano:	uonto over	olooos F	000001144111414					
		polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoesting termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa, s			Conduttivita					
1		Misura al mq al netto delle sovrapposizioni.	hessoie 30							
		Thiodia at the at home done do rapposizioni.								

		Copertura atrio	121,00	1,00	1,00	1,00	121,00			1
		Copertura sala polivalente in piano	82,00	1,00	1,00	1,00	82,00			
		Terrazzo soppalco in piano	9,36	1,00	1,00	1,00	9,36			
		Terrazzo soppareo in piano	3,30	1,00	1,00	1,00	3,30			
		Totale					212,36	mq	€0,00	
							,	<u>'</u>	,	
A.10.02.12b	OF 05 01h	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, e	seguito m	ediante na	annelli rigidi					
A.10.02.125	GE.03.015	di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pav di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: piano: polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestingue termica λ 0,034 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa: s di spessore. In questo caso cm 7. Misura al mq al netto delle sovrapposizioni.	imentazio Valutazior ente euro	ne, esclus ne al mq classe E,	o materiale misurata in conduttività					
		Copertura atrio	121,00	1,00	1,00	1,00	121,00			
		Copertura sala polivalente in piano	82,00	1,00	1,00	1,00	82,00			
		Terrazzo soppalco in piano	9,36	1,00	1,00	1,00	9,36			
		Per 7 cm= 1,82*7=12,74€/mq								
		Totale					212,36	mq	€0,00	
A11.01.008	OE.05.02	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumal fuoco, autoprotetta con scagliette di ardesia e massa areica distillato, plastomeri, elastomeri e additivi antifiamma inorganici in non tessuto di poliestere da filo continuo spunbond, classe re (EN13501-1), con resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle su substrato combustibile che su substrato incombustibile (secondo ENV 1187:2007), armata in poliestere da filo continuo spunbo kg/mq, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, ci previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con so ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei impermeabilizzazione con guaina ardesiata colore verde o co riflettanza > 0,65.  Compresi i risvolti lungo i bordi perimetrali, su ogni torrino, selemento posto sul tetto, adeguamento per passaggio scarico ad le linee di pendenza.  Valutazione al mq al netto dei sormonti e deduzione dei vuoti di a	di 4,5 kg/nnocui, co eazione al coperture o UNI EN ond comp superfici ovrapposiz teli. munque ta cque piova	mq, a bas on armatura fuoco Eu di tetti Bro 13501-5:2 osito stab orizzontali cione dei scale da assisalatore, e ane, la posito mq	e di bitume a in tessuto uroclasse E coof (t2), sia 2009 e UNI illizzato 4,5 o inclinate, ormonti di 8 icurare una e ogni altro sa secondo	1,00	111,00			
		Copertura atrio risvolti	1,00	91,00	1,00	0,20	18,20			
		Copertura sala polivalente in piano	82,00	1,00	1,00	1,00	82,00			
		Copertura sala polivalente risvolti	1,00	40,00	1,00	0,20	8,00			
		Terrazzo soppalco in piano	9,36	1,00	1,00	1,00	9,36			
		Terrazzo soppalco risvolti	1,00	14,06	1,00	0,20	2,81			

		Totale					231,37	mq	€0,00		
							,	'	,		
A10.07.067a)	OE.05.03	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già p	reparate, esegi	uito mediai	nte pannell	i					
,		rigidi di materiale isolante, completo di intonaco sottile arn									
		pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, realizza			•						
		lana di vetro trattata con resine termoinduren	•		λ 0.032	2					
		W/mK:.spessore 40 mm			,						
		Valutazione al mg									
		Pareti terrazzo piano soppalco	2,00	4,00	1,00	0.90	7,20				
		Pareti terrazzo piano soppalco	1,00	1,85	1,00	0,90	1,67				
		Nicchia finestra camera a fianco vano scala	1,00	1,35	1,00	3,28	4,43				
		Niceria illiestra carriera a fianco vario scala	1,00	1,00	1,00	3,20	7,73				
		Totale					13,29	mg	€0.00		
		Totale					13,23	шч	6 0,00		
A10.07.067b)	OE.05.03	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già p	renarate esecu	ıito mediai	nte nannell	i					
(10.07.0075)	OL.00.00	rigidi di materiale isolante, completo di intonaco sottile arn									
		pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, realizza			iio, esciusc	1					
		lana di vetro trattata con resine termoindurenti co		nica A 0,0	)32 W/mK	,					
		sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore = €3,94*7= 2	7,58								
		Valutazione al mq									
		Pareti terrazzo piano soppalco	2,00	4,00	1,00	0,90	7,20				
		Pareti terrazzo piano soppalco	1,00	1,85	1,00	0,90	1,67				
		Nicchia finestra camera a fianco vano scala	1,00	1,35	1,00	3,28	4,43				
		Thioma inicona camera a nance vano coala	1,00	1,00	1,00	0,20	1,10				
		Totale					13,29	mg	€0.00		
		- Country - Coun					.0,20	9	20,00		
		06. ASSISTENZE MURARIE									
	OE.06.01	Assistenza muraria alle opere da idraulico; comprende	o scarico dei m	ateriali in c	antiere ed i	1					
	0 = 100.01	sollevamento al piano, stoccaggio dei materiali in cantier									
		passanti, e quant'altro occorra per la posa in opera de							€0,00		
			one apparedonn	ataro ar a	00 001101110	1					
		dell'impianto etosso, assistanza alla rimozione dei sanitari									
		dell'impianto stesso, assistenza alla rimozione dei sanitari.									
		Valutazione a corpo.									
		Valutazione a corpo.  Per la impiantistica dei bagni									
		Valutazione a corpo.  Per la impiantistica dei bagni Per la impiantistica delle cucine									
		Valutazione a corpo.  Per la impiantistica dei bagni									
		Valutazione a corpo.  Per la impiantistica dei bagni Per la impiantistica delle cucine Per la impiantistica cucina e angolo cottura					1.00				
		Valutazione a corpo.  Per la impiantistica dei bagni Per la impiantistica delle cucine					1,00	a corpo Vedi op	ere da idraulico		

	OE.06.02	Assistenza muraria alle opere da elettricista ed il sollevamento al piano, stoccaggio dei mat fori passanti, e quant'altro occorra per la posa dell'impianto stesso. Escluse le sole opere di alla a parte. Valutazione a corpo	teriali in cantiere nonch in opera delle appared	é l'esecuzion Echiature di	one di tracce, uso corrente						
		Opere da elettricista	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		Totale					1,00	a corpo	Vedi opere da	elettricista	
AM.16.02	OE.06.03	Assistenza muraria alla posa di pavimenti e trasporto al piano di lavoro, scarico dal mezzo materiale in opera.									
		pavimenti e rivestimenti in opera	194,9	3 1,00	1,00	1,00	194,93				
		Totale					194,93	mq		€0,00	
AP	OE.06.04	Assistenza muraria alla posa di canalizzazion cucina. Compresa la formazione di fori a solaio e muro porizzontali. Valutazione a corpo per le opere sopra descritte	per il passaggio di canali								
		ventilazione bagni ciechi	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00				
		esalazione fumi cucina	1,00		1,00	1,00	1,00				
		esalazione fumi angolo cottura	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		Totale					1,00	a corpo		€0,00	
AM.03	OE.06.05	Assistenza muraria alle opere da fabbro con dal mezzo e quant'altro necessario. Serramenti i Valutazione al mq di materiale in opera.			voro, scarico						
		Nuove finestre	0,00	1	1	1,00	0,00				
		Nuova vetrata atrio	1,00	1	1	1,00	1,00				
		Nuov finestra cucina	1,00	1	1	1,00	1,00				
		Totale					2,00	mq		€0,00	
							,	1		-,	
AM.11.01.2	OE.06.06	Assistenza muraria alle opere da falegnam scarico dal mezzo e quant'altro necessario. Fesclusa fornitura della stessa: su muro da cm. 1 Valutazione a porta.	Porte interne di cm 60								
		porte interne	13	1	1	1,00	13,00				

		Totale					13,00	cad	€0,00	
		Totalo					10,00	oud	20,00	
AP	OE.06.07	Assistenze murarie per la posa in opera di ne elettrico, comprendente:  - demolizione di tratto di marciapiede esistente ir cm con cura di accantonare in cantiere i mattoni ri - demolizione di tratto di marciapiede in cemento descritto e in corrispondenza del punto di ingresso - ricostruzione di tratto di marciapiede in muratura - ricostruzione di tratto di marciapiede in cemen elettrosaldata 100x100x6.  Valutazione a corpo  Nuova linea elettrica	n muratura a vista per u mossi per il successivo i a vista a fianco del tratto per complessivi 110 cm con mattoni accantonati	n tratto lun riutilizzo o di marciap	go circa 40 piede sopra		1,00			
		Nuova iiriea elettiica	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		Totale					1,00	a corpo	€0,00	
		07. OPERE DA IMBIANCHINO								
A20.04.011b	OE.07.01	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre stesse, con idropittura traspirante e idrorepelle. Come da progetto del colore allegato Misura vuoto per pieno con deduzione delle aperto	nte	la prepara	zione delle					
		superfice complessiva soffitti	1,00	1,00	1,00	324,00	324,00			
		pareti verticali tutti i vani	1,00	1057,00	1,00	1,00	1057,00			
		a detrarre:								
		parete vetrata su cortile interno	-1,00	4,44	1,00	2,36	-10,48			
		parete vetrata su cortile ingresso	-1,00	4,52	1,00	2,36	-10,67			
		vetrata su giardino	-1,00	15,34	1,00	2,33	-35,74			
		pareti in vetrocemento su cortile ingresso	-2,00	2,67	1,00	2,36	-12,60			
		Totale					1311,51	mq	€0,00	
BT.14	OE.07.02	Verniciatura a smalto oleosintetico per esterni in legno (tapparelle, scuri, persiane a stecche, escluso qualsiasi tipo di protezione per pavimenti valutazione al mq di scuro in opera	ecc.) compresa stuccat			,				
		Per scuri porte finestre	8,00	0,50	1,00	2,05	8,20			
		per scuri finestra camera	2,00	0,95	1,00	1,52	2,89			
		Totale					11,09	mq	€0,00	
B01.11.080	OE.07.03	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a l Valutazione al mq	empera o lavabile da pa	 areti e soffitt	<u> </u> i.					
		Pareti colorate blocco servizi centrale	2,00	3,27	1,00	3,10	20,27			
	_	. a.d. do.d.do blood dolling	2,00	٠,٢.	1,00	0,10	20,21			

	1		1.00				10.10			
			1,00	1,28	3,14	3,10	12,46			
		Divisorio in cartongesso colore verde	1,00	4,02	1,00	2,33	9,37			
		Parete vano scala sala polivalente	2,00	5,99	1,00	2,33	27,91			
		Pareti soppalco	2,00	4,41	1,00	1,20	10,58			
		Parte alta nicchia cucina	1,00	3,96	1,00	2,50	9,90			
		Totala					90,50		€0,00	
		Totale					90,50	mq	€0,00	
A20.05.014 c	OE.07.04	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa con rasatura, stuccatura e imprimitura: con smalto oleosintetico opaco. Colore blu Valutazione al mq	la prepa	arazione de	elle superfici					
		Pilastri isolati diam 22 cm	7,00	0,69	1,00	2,34	11,32			
		Pilastri isolati diam 33 cm	1,00	1,04	1,00	3,53	3,66			
		Pilastri isolati diam 33 cm	5,00	1,04	1,00	2,36	12,23			
		Pilastri isolati diam 33 cm	3,00	1,04	1,00	3,10	9,64			
		Totale					36,84	mq	€0,00	
A20.16.057.a	OE.07.05	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco, su manufatti in lineare, applicata a pennello in due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro. Valutazione al ml	r ieno, u	ia conteggi	ale a meno					
		Per correnti nuova ringhiera parapetto soppalco	2	4,32	1	1,00	8,64			
		Per correnti nuova ringhiera parapetto soppalco	2	3,37	1	1,00	6,74			
		Table					45.00	1	60.00	
		Totale					15,38	ml	€0,00	
100 10 0== 1	0= 0= 00									
A20.16.057.d	OE.07.06	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco, su manufatti in lineare, applicata a pennello in due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro. Valutazione al ml			are a metro					
		Per elementi verticali e piastre di fissaggio ringhiera parapetto soppalco	10	0,26	1	1,00	2,60			
		Per elementi verticali e piastre di fissaggio ringhiera parapetto soppalco	10	0,15	1	1,00	1,50			
		Totala					4.40	ml	60.00	
		Totale					4,10	ml	€0,00	

АР	OE.08.01	Modifica di serramento esterno esistente per inserimento di camera operatore per inserimento di anta apribile di dimensioni ti mq di apertura ventilante.  Compresa: - rimozione delle porzioni di serramento esistente - tutte le opere di adeguamento necessarie - inserimento di nuova finestra in alluminio a taglio termico e vetra 1,4 w/m°C e fattore solare 0,5  Valutazione a corpo.	ali da assid	curare almo	eno 1,12					
		Finestra per camera operatore dimensioni minime 1,20 mq	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20			
		i modra por damera operatore amoriorem minimo 1,20 mg	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20			
		Totale					1,00	a corpo	€0,00	
A17.10.049	OF 00 000	Fornitura e posa di <b>serramento realizzato con profili estrusi</b> RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, coi esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, mecci sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resi norma UNI 12210.  Finestre ad una o due ante o portefinestre, l'una per l'altra.  Con vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB, e fattore solare (Compreso: - la movimentazione ad anta e ribalta per tutti gli infissi.  Valutazione a singola finestra	mpleto di canismi di ri il funziona 4 secono stenza al 1,2 W/mq 0,5.	controtelaic manovra, d amento, gu do la norn vento C3	o metallico, dispositivi di larnizioni in na UNI EN secondo la		2.00	ood	60.00	
		finestre bagni 70 x 111 h porte finestre camera 90 x 200 h	2,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	2,00 2,00	cad	€0,00 €0,00	
			· ·		· ·	· ·		cad	·	
		finestra camera 85 x 147 h	1,00	1,00	1,00 1,00	1,00	1,00 1,00	cad	€0,00 €0.00	
		finestra bagno soppalco 45 x 45 porta finestra piano soppalco	1,00 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	cad cad	€0,00	
		finestra circolare piano soppalco diam 95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	cad	€0,00	
		Totale								

AP	OE.08.03	Fornitura e posa di vetrata in alluminio di accesso al cortile in specifiche come alla voce precedente, compreso:  - n° 1 porta finestra con apertura verso l'interno dimensioni 80 x 2 - n° 3 finestre con apertura verso l'interno, del tipo ad anta e riba - il relativo controtelaio da murare  - profilo al piede altezza minima 20 cm  - vetri di sicurezza come da normative vigenti Esclusioni: la posa in opera del telaio da murare.  Valutazione a corpo	230 h		<b>egno</b> , con					
		Vetrata verso cortile interno dim 4,44x2,36 h	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		Track					4.00		60.00	
		Totale					1,00	ac	€0,00	
AP	OE.08.04	Fornitura e posa di <b>vetrata in alluminio come da disegno per v</b> specifiche come alla voce precedente, compreso:  - n° 1 finestre con apertura verso l'interno a ribalta 110 x 60 h  - relativo movimento per l'apertura dal basso  - conformazione ad arco della sommità  - il relativo controtelaio da murare.  Esclusioni: la posa in opera del telaio da murare.  Valutazione corpo								
		Vetrata cucina al piano soppalco sup 3,12 mq	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		Totale					1,00	ma	€0,00	
		Totale					1,00	mq	€0,00	
AP	OE.08.05	Fornitura e posa di <b>meccanismo per la apertura a distanza</b> di ficon manovella di manovra su scatola da fissare a muro, cavo di fissato a muro.  Valutazione a n° in opera.								
		bagni area alloggi	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00			
		finestra cucina	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		finestra bagno	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		Totale					4,00	n°	€0,00	
AP	OE.08.06	Fornitura e posa in opera di <b>ringhiera di bordo</b> , da fissare in tes soppalco realizzata con profili metallici. Compresi tasselli di fissaggio al sottostante. Valutazione a corpo come da disegno allegato.	ta ai muri <sub>l</sub>	perimetrali	del					
		Tondini diam 3 mm	2,00	4,32	1,00	0,06	0,48			
			2,00	3,37	1,00	0,06	0,37			
		Piastre di fissaggio 100 x 60 x 10 mm	10,00	0,10	1,00	4,17	4,17			
		Montanti 20 x 40 mm	10,00	0,30	1,00	6,28	18,84			
		Totale kg					23,86			

	1	I	1	T	1					
		Totalo			1		1,00	0.00100	€0.00	
		Totale					1,00	a corpo	€0,00	
	+				+					
	+	09. OPERE DA FALEGNAME								
BA.15.01	OE.09.01	Fornitura e posa di <b>scuroni esterni in legno</b> , uguali a	quelli già in opera	nel fabbrica	to con:					
D, 10.0 1	02.00.01	- facciata esterna liscia senza fughe verticali	quom giu in opora i	noi iabbiloa	10, 0011.					
		- in legno Abete da verniciare a smalto								
		- del tipo con cardini a murare								
		- ad una o più ante costituite da una intelaiatura della s	sezione minima di r	mm 90x32 d	on riportato					
		all'esterno			·					
		- ferramenta di sostegno costituita da squadri in acciai	o brunito e da una	spagnoletta	di chiusura					
		a torcetto in acciaio brunito e pomolino di ottone.								
		Con esclusione di qualsiasi verniciatura ed assistenza	muraria .							
		Valutazione al mq con misura del perimetro massimo								
		Porta finestra su cortile interno	4,00	1,00	0,50	2,05	4,10			
		Finestra camera 113	2,00	1,00	0,50	1,52	1,52			
		Totalo					F 60		60.00	
		Totale					5,62	mq	€0,00	
		lavoro finito a regola d'arte. Per muri di <b>larghezza sino a 15 cm</b> Valutazione al ml in opera								
		porte 70 x 210 h	2,00	1,00	0,75	2,13	10,02			
		porte 75 x 210 h	1,00	1,00	0,80	2,13	5,06			
		porte 80 x 210 h	7,00	1,00	0,85	2,13	35,77			
		porte 90 x 210 h	4,00	1,00	0,95	2,13	20,84			
		scorrevole esterna 80 x 210 scorrevole esterna 90 x 210	4,00	1,00 1,00	0,85 0,95	2,13 2,13	20,44 20,84			
	+	Scorrevoie esterna 90 x 2 10	4,00	1,00	0,95	2,13	20,04			
	+	Totale					112,97	ml	€0.00	
		Totale					112,01		20,00	
BA.14.03	OE.09.03	Fornitura e posa di <b>controtelaio in abete per porte ir</b> completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla mura lavoro finito a regola d'arte. Per muri di <b>larghezza 30 cm</b>								
		Porta camera 113	1,00	1,02	1,00	2,33	1,00			
		porta cucina	1,00	0,75	1,00	2,13	1,00			
		porta 120-122	1,00	0,85	1,00	2,13	1,00			
		Totale					3,00	cad	€0,00	
				1						

AP	OE.09.04	Fornitura e posa in opera di <b>griglia in polistirene</b> , da installa spessore sopra indicato. Dimensioni griglia: da incasso L 480 x H 98 mm Valutazione a n° di griglie in opera.	ire ad incasso	su porte ir	nterne dello					
		porta bagno operatore	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		porta bagno disabili	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		Totale					2,00	n°	€0,00	
AP	OE.09.05	Fornitura e posa di porte interne dim cm. 80-100 x 200-220 con:  Anta: (spessore mm 44): Pannello porta costituito da telaio essiccato e trattato anti tarlo, nido d'ape in cartoncino resina mm. 4, rivestita sulle due facce con compensato o panne minimo di mm, nobilitazione in laminatino battuta piana, con mostre di mm. 55 x 15. Colore bianco.  Compresa serratura eapposite maniglie per apertura Mantovana: in legno rivestita in laminatino.  Binario: in alluminio portata Kg. 80, con carrelli su cuscinetti a Ferramenta: maniglietta in alluminio anodizzato.  Carrelli: con ruote in teflon e con cuscinetti a sfera per uno so Compresa la fornitura di imbotte per qualsiasi spessore del telaio e di rinforzo per posa su pareti in cartongesso o contro	perimetrale in to con cella di elli in fibra di materassino fo a sfera.  corrimento sile muro, escluso	legno abe a mm. 22 s legno dell pnoisolante nzioso.	ete giuntato supporto da o spessore e all'interno,					
		Valutazione a porta in opera.								
		porta scorrevole esterno muro 90 x 210 h	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
		porta scorrevole esterno muro 80 x 210 h	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
		Totale					8,00	cad	€0,00	
A18.04.014.c	OE.09.06	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bin maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mmi tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e di 210 x 60 ÷ 90 cm: laccata bianca  Compresa: - la fornitura di cornice per qualsiasi spessore del muro Esclusioni: - telaio in legno di rinforzo per la posa su pareti in cartongessi controtelaio in legno per la posa su pareti in muratura.  Valutazione a porta in opera.	, coprifili ad in chiusura, delle	castro in r e dimensio	nultistrato e					
		porte 70 x 210 h	2,00	1,00	0,70	2,10	2,00			
		porte 75 x 210 h	1,00	1,00	0,70	2,10	1,00			
		porte 80 x 210 h	7,00	1,00	0,75	2,10	7,00			
	1	μοιτο σο λ 2 το π	7,00	1,00	0,00	۷,۱۷	1,00			

		Totale					10,00	cad	€0,00	
		Totalo					10,00	000	20,00	
AP	OE.09.07	"Fornitura e posa di <b>porta interna fuori standard di cm. S</b> battente piano tamburato, con, con materassino fonoisolante con compensato o pannelli in fibra di legno dello spessore finito di mm. 44, con battuta ricavata nell'anta e controbattut di spessore di mm. 44 per tramezzo finito fino a larghezza d cerniere del tipo filettato, serratura del tipo Patent con ch anodizzato, escluso assistenze murarie. Rivestite in laminato plastico incollato a caldo colore bianco.  Compresa: - la fornitura di cornice per qualsiasi spessore del muro Esclusioni: - telaio in legno di rinforzo per la posa su pareti in cartongess - controtelaio in legno per la posa su pareti in muratura.  Valutazione a porta in opera	e all'interno, riv minimo di mm a ricavata nel li cm. 10-11, n iave normale,	vestite sull n. 3-5, spe telaio mae nostre di m maniglie	e due facce ssore totale estro; stipite nm. 55 x 15,					
		porta 97 x 231	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		portu 37 x 201	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		Totale					1,00	cad	€0,00	
AP	OE.09.08	Fornitura e posa in opera di <b>griglia in polistirene</b> , da installa spessore sopra indicato.  Dimensioni griglia: da incasso L 480 x H 98 mm  Valutazione a n° di griglie in opera.								
		porta bagno operatore	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		porta bagno disabili	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		Totale					2,00	n°	€0,00	
		Totale					2,00	11	€0,00	
		10. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI								
A15.06.27a	OE.10.01	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resagli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura feffetto cemento, 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm	a norma UNI del piano sup	EN 14411 periore del	gruppo Bla massetto di					
		blocco servizi zona residenziale: pavimentazione	18,35	1,00	1,00	1,00	18,35			
		blocco servizi zona residenziale: rivestimento	1,00	34,39	1,00	2,40	82,54			
		cucina: rivestimento	1,00	9,71	1,00	0,60	5,83			
		cucina: pavimentazione	5,87	1,00	1,00	1,00	5,87			
		bagno disabili: pavimentazione	3,72	1,00	1,00	1,00	3,72			
		bagno disabili: rivestimento	1,00	8,31	1,00	2,40	19,94			
		bagno soppalco: pavimentazione	4,85	1,00	1,00	1,00	4,85			
		bagno soppalco: rivestimento	1,00	8,90	1,00	2,40	21,36			
		bagno operatore: pavimentazione	1,00	3,35	1,12	1,00	3,75			

	<u> </u>	h a sur a constant with a still a surta	1.00	0.04	4.00	0.40	04.40			
		bagno operatore: rivestimento	1,00	8,94	1,00	2,40	21,46			
		- detarme								
		a detrarre:	4.00	4.00	0.00	0.40	7.50			
		porte bagni	-4,00	1,00	0,90	2,10	-7,56			
		porta bagno disabili	-1,00	1,00	0,80	2,10	-1,68			
		porta cucina	-1,00	1,00	0,70	2,10	-1,47			
		porta bagno operatore	-1,00	1,00	0,75	2,10	-1,58			
		porta bagno soppalco	-1,00	1,00	0,65	2,10	-1,37			
<del> </del>		camera: pavimentazione	16,13	1,00	1,00	1,00	16,13			
		soglia impiantistica	0,35	1,00	1,00	1,00	0,35			
		attraversamento impianti	1,18	1,00	1,00	1,00	1,18			
		angolo cottura	1,00	5,43	1,00	0,60	3,26			
		Totale					194,93	mq	€0,00	
AS04 ccbo	OE.10.02	fornitura e posa di bancali per finestre in cemen								
		Misura del frontale in ml		4.00	1.00	1.00	0.00			
		porte finestre	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00			
		finestra camera	1,00	0,85	1,00	1,00	0,85			
		vetrata cucina al piano soppalco	1,00	1,84	1,00	1,00	1,84			
		Totale					4,69	ml	€0,00	
A16.08.041a	OE.10.03	Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera co afrormosia, faggio, rovere Misura della lunghezza effettiva								
		camera operatore	1,00	12,90	1,00	1,00	12,90			
		Totale					12,90	ml	€0,00	
							. =,50		23,00	
		11. OPERE VARIE								

АР	OE.11.01	Fornitura e posa di parapetto conforme alle norme UNI 14122 del tipo Sicurpal VCP per fissaggio a parete, su lato esterno di Caratteristiche principali: - sommità parapetto h 110 dal piano di calpestio - corrente superiore diam 50 mm - corrente intermedio diam 40 mm - tavola fermapiede h 100 mm - tavola fermapiede distaccata dalla copertina in lamiera della so 100 mm - interasse montanti massimo 150 cm  Compreso nel prezzo: - dichiarazione di conformità - relazione di calcolo per il fissaggio alla muratura. Valutazione al ml in opera	muratura	a a due tes	ete.					
		Lato cortile ingresso	1,00	22,00	1,00	1,00	22,00			
		Lati copertura a livello soppalco	1,00	1,50	1,00	1,00	1,50			
		Lato giardino	1,00	7,80	1,00	1,00	7,80			
		Lato cortile interno	1,00	4,85	1,00	1,00	4,85			
		Totale					36,15	ml	€0,00	
AP	OE.11.02	Fornitura e posa di parapetto conforme alle norme UNI 141 fissaggio in sommità di muratura a due teste. Caratteristiche principali: - sommità parapetto h 110 dal piano di calpestio - corrente superiore diam 50 mm - corrente intermedio diam 40 mm - tavola fermapiede h 100 mm - tavola fermapiede distaccata dalla copertina in lamiera della so 100 mm - interasse montanti massimo 150 cm								
		Compreso nel prezzo: - dichiarazione di conformità - relazione di calcolo per il fissaggio alla muratura. Valutazione al ml		2.24	1.00	1.00	0.04			
		Lato via Matteotti	1,00	8,34	1,00	1,00	8,34			
		Tatala					2.24	ma l	60.00	
		Totale					8,34	ml	€0,00	

	1	1=							1		
AP	OE.11.03	Fornitura e posa di scala verticale con maniglioni per lo sba	rco, dota	ta di binar	io per linea						]
		vita.									]
		Portata: 150kg									
		Materiale: alluminio									
		Coppia maniglioni di sbarco									
		Piolo quadrato mm. 30 x 30 con superficie anti-scivolo									
		Calzari alti in gomma antisdrucciolo									
		Certificata EN 131									
		Per superamento dislivello tra copertura atrio e copertura sala po	ivalente,	pari a circa	250 cm.						
		Compreso nel prezzo:									
		- dichiarazione di conformità									
		- relazione di calcolo per il fissaggio alla muratura									
		- il fissaggio a muro con apposite staffe									
		Valutazione a corpo.									
		Per superamento dislivello tra copertura atrio e copertura sala	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		polivalente, pari a circa 250 cm.									
							1,00	a corpo		€0,00	
		Totale									
AP	OE.11.04										
AP	OE.11.04	Fornitura e posa di scala verticale con maniglioni:									
		Portata: 150kg Materiale: alluminio									
		Coppia maniglioni di sbarco									
		Piolo quadrato mm. 30 x 30 con superficie anti-scivolo									
		Calzari alti in gomma antisdrucciolo									
		Certificata EN 131		05							
		Per superamento dislivello tra zona esterna piano soppalco e cop	ertura atr	io, circa 85	cm.						
		Compreso nel prezzo:									
		- dichiarazione di conformità									
		- relazione di calcolo per il fissaggio alla muratura									
		- il fissaggio a muro con apposite staffe									
		Valutazione a corpo.									
		•	1								
		Per superamento dislivello tra zona esterna piano soppalco e	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
		copertura atrio, circa 85 cm.									
							4.00				
		Totale					1,00	a corpo		€0,00	
I	1								I	i l	

A07.09.059.a	OE.11.05	Fornitura e posa di <b>linea vita</b> , o dispositivo anticaduta TIF	O C contitu	uito do un	oiotomo di					
, .07.00.00a.a	JE.11.03	ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del p								
		idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, s								
		flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI								
		16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra du	e ancoraggi (	di 15 m peı	r consentire					
		l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sister	ma deve ess	ere costitu	iito da: n. 2					
		ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sez								
		mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (16								
		variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da ins								
		costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametr								
		di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con								
		mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secon								
		133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, comple	eto ad un es	stremo di c	apocorda a					
		occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio;	n. 1 blocco s	serra fune	in alluminio					
		con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio	gio con resist	tenza com	olessiva del					
		sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con force								
		n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una								
		diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occ								
		una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'intern		_	-					
		alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in fur								
		identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di acc								
		dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 µm) di a	iltezza 250 r	nm, diame	etro 50 mm					
		e fune di lunghezze adatte a quanto evidenziato in progett	o. 10 ml di lu	ınghezza						
		Compreso ogni onere anche non menzionato per dare il lavor			e conforme					
		alle norme vigenti e valutazione idoneità strutturale da parte di								
		Valutazione a corpo	professionis	sta abilitato						
		Valutazione a corpo								
		Linea vita parete sud sala polivalente fissata a muro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
		Totale					1,00	a corpo	€0,00	
							•		,	
AP	OE.11.06	Adeguamento di parapetto soppalco alle norme vigenti mediar	oto fornitura (	nosa in o	pora di					
AF	OE.11.00				pera ui					
		ringhiera come da disegno da fissare alla sommità del par	apetto esisi	ente.						
		Valutazione al ml in opera.								
		parapetto verso sala polivalente	1,00	4,30	1,00	1,00	4,30			
		parapetto attorno a vano scala	1,00	3,40	1,00	1,00	3,40			
		parapetto attorno a vario scala	1,00	5,40	1,00	1,00	5,40			
		Totale					3,40	ml	€0,00	
		Totale					3,40	1111	€ 0,00	
A07.13.081	OE.11.07	Copertine, converse e simili in alluminio, spessore 8/10 cor	lovorozioni	a dicagna	nocoto in					
AU7.13.081	OE.11.07									
		opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chioda								
		sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per		dei baggiol	li, sfrido per	1				
		i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo	)							
		in lamiera di rame da 6/10								
		Misura della superficie in opera, al netto delle sovrapposizioni								
I		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								

	T	Per copertura sommità muretti terrazzo piano soppalco	2,00	4,10	0.80	1,00	6,56			
		Muratura sommità parete secondo livello	1,00	17,00	0,80	1,00	13,60			
		Muratura sommità parete primo livello	3,00	1,90	0,80	1,00	4,56			
		Totale					24,72	mq	€0,00	
AP	OE.11.08	Posa in opera di lattoneria precedentemente rimossa	e accanton	ata in can	tiere per il					
		successivo riposizionamento in opera.  Compreso ogni onere necessario alla esecuzione del lavoro.  Valutazione al ml di lattoneria posata.								
		Lattoneria perimetrale riposizionata	1,00	77,74	1,00	1,00	77,74			
		Totale					77,74	ml	€0.00	
		Totale					11,14	1111	20,00	
AP	OE.11.09	Adeguamento di bocchettoni per raccolta acque piovar mediante:	e alla nuov	a quota d	li calpestio,					
		- predisposizione del fondo di posa con rimozione di guaina are	desiata esist	ente						
		- posa in opera di nuovo bocchettone di scarico di risanamen		nann® in p	olipropilene					
		antiurto (PP) con flangia bituminosa e guarnizione a labbro ant								
		- nuovo raccordo bocchettone- guaina ardesiata di nuova posa	l.							
		- compreso di paraghiaia Valutazione a singolo bocchettone								
		Bocchettoni copertura alta e bassa	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
		Totale					4,00	n°	€0,00	
		Totalo					1,00		20,00	
		12. OPERE A TERRA								
C02.07.076.b	OE.12.01	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato								
		ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante,								
		sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della c								
		dare il lavoro finito a regola d'arte.	ondolla e c	juarii aili 0	occorra per					
		Valutazione a pozzetto in opera.								
		dimensioni interne 40x50x50 cm	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00			
		differsion interne 40x30x30 cm	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00			
		Totale					2,00	n°	€0.00	
									,	
000 07 004 -	OF 40.00	Oliveire and and in advantage of	-							
C02.07.084.a	OE.12.02	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso Valutazione a pozzetto in opera.	<b>D</b> .							
		62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00			
		oz x oz om, per pozzem oo x oo om, peso os kg	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00			
		Totale					2,00	cad	€0,00	

A01.03.004.a	OE.12.03	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano esclusione di quelle rocciose e argillose, comp prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo Valutazione al mc di scavo eseguito.	resa l'estrazione a bordo dello scavo, <b>per profondi</b>	scavo ed	escluso dal					
		Per collegamento elettrico tra CT e quadro princ								
		posa pozzetti	2,00	0,70	0,70	1,00	0,98			
		percorso tubo	1,00	7,00	0,50	1,00	3,50			
		Totale					4,48	mc	€0,00	
A01.04.011	OE.12.04	Rinterro di cavo eseguito a mano con materia terra e irrorazione di acqua. Valutazione al mc di scavo eseguito.	le al bordo comprendente	costipamer	nto della					
		Come voce precedente	4,48	1,00	1,00	1,00	4,48			
		Totale					4,48	mc	€0,00	
	OE.12.05	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrono lo spargimento a mano, la vibrazione e quant perfetta regola d'arte con esclusione di eventua Valutazione al mc di cls gettato	'altro necessario per dare li armature.	e un'opera	eseguita a					
		per piano di posa in cls	1,00	7,00	0,50	0,15	0,53			
		per pozzetti	2,00	0,70	0,70	0,15	0,15			
		Totale					0,67	mc	€0,00	
	OS.	OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE								
B.02.03.037a	OS.13.01	Rifacimento parti sommitali della parete est	erna con muratura di ma	ttoni pieni	di recupero					
		e/o nuovi, disposti di coltello e collocati in oper distaccati, compreso ogni onere per dare il lavor essere pronte per consentire il montaggio succe di muratura rifatta.	a con malta antiritiro prevo eseguito a regola d'arte. essivo della copertina in ra	ia rimozior Le superfi ame. Valuta	ne dei conci ci dovranno azione al ml					
		Muratura sommità parete secondo livello	1,00	15,00	1,00	1,00	15,00	ml		
		Muratura sommità parete primo livello	1,00	14,00	1,00	1,00	14,00	ml		
		Totale					29,00	ml	€0,00	
B02.01.006.b	OS.13.02	Riparazione a cuci e scuci della lesione es puntellatura sottostante, formazione di centina superfici, posa dei laterizi, nuovi e/o di recupero l'opera compiuta a regola d'arte. Valutazione a mc	a, rimozione dei conci n	ecessari, p	oulizia delle					

		Muratura da riparare	1,00	2,00	0,28	1,00	0,56			
		Totale					0,56	mc	€0,00	
B.02.02.024	OS.13.03	Inserimento di tirante metallico nell'arco di cui alla voce tenditore centrale e piastre di ancoraggio di dimensioni 100x100: Valutazione a corpo		e, diam. 1	6 mm con					
		Tirante per arco	1,00	1,00	6,00	1,00	6,00			
		Totale					6,00	kg	€0,00	
		TOTALE							€0,00	
		IOTALL							E0,00	

Riepilogo		
01. OPERE PROVVISIONALI		€0,00
02 DIMOZIONI E DEMOLIZIONI		60.00
02. RIMOZIONI E DEMOLIZIONI		€0,00
03. OPERE MURARIE ED AFFINI		€0,00
04. OPERE IN CARTONGESSO O SIMILARI		€0,00
05. IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTI		€0,00
06. ASSISTENZE MURARIE		€0,00
		-7
07. OPERE DA IMBIANCHINO		€0,00
		-
08. OPERE DA FABBRO		€0,00
09. OPERE DA FALEGNAME		€0,00
		-,
10. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		€0,00
11. OPERE VARIE		€0,00
10 OPENS A TENNA		60.00
12. OPERE A TERRA		€0,00
13. OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE		€0,00
Totale di controllo		€0,00