

Comune

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

Oggetto dell'intervento

ASP "SENECA" – VILLA EMILIA  
VIA MARZOCCHI, 1 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

Descrizione dell'intervento

MODIFICHE UFFICI PIANO SECONDO

Spazio riservato a note del Comune

Committente

ASP SENECA  
Via Matteotti n. 191  
40014 Crevalcore (BO)



Timbro e firma del progettista

La studio di progettazione



STUDIO TECNICO  
Roberto Fenzi  
Via Marconi, 12  
Molinella (BO)

Titolo elaborato

COSTI DELLA SICUREZZA

File:

003.20-ASP\_SGP\_VILLA EMILIA-250E\_00

Data:

28 Febbraio 2020

Scala grafica:

--

Tavola n°

25CS

N° rev.	Data rev.	Descrizione revisione	Disegno	Il tecnico	Visto
00	28/02/2020	PRIMA EMISSIONE	GP	GP	RF

## COSTI DELLA SICUREZZA

descrizione	q.tà	um	p,u,	Importo totale	% Mdo
<b>IMPIANTI ELETTRICI, TERRA, PROT. SCARICHE ATMOS.</b>					
<b>Quadri elettrici ASC</b>					
Quadro elettrico di distribuzione da cantiere, con grado di protezione IP55, nolo per un mese.	1	cad	€ 60,00	€ 60,00	60%
Impianto di terra costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16-25 mmq e picchetti in acciaio zincato. Compresi tutti i collegamenti e le messe a terra degli elementi metallici (baracche, gru, ...) ... per cantieri di piccole dimensioni - 6 kW (betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferrì, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili)	1	cad	€ 300,00	€ 300,00	60%
<b>DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI</b>					
Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere					
posizionamento nel giardino	10	cad	€ 10,60	€ 106,00	10%
<b>WC CHIMICO</b>					
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:					
posizionamento nel giardino	1	mese	€ 160,00	€ 160,00	44%
<b>ESTINTORE</b>					
Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori da 6 kg	1	cad	€ 14,50	€ 14,50	50%
<b>SEGNALETICA</b>					

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm	1	cad	€ 0,46	€ 0,46	50%
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm - vietato fumare all'interno, nel cortile d'ingresso e nel giardino	2	cad	€ 0,35	€ 0,70	50%
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 125 mm - direzione obbligatoria (carico e scarico con autocarro con gru )	2	cad	€ 0,14	€ 0,28	50%
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm per indicare gli estintori	1	cad	€ 0,22	€ 0,22	50%
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm cartelli di cantiere s	1	cad	€ 0,89	€ 0,89	50%
Riepilogo				€ 643,05	